



M.R.O

Mundo Reformas y Obras S.L

Moraleja de Enmedio, a 19 de marzo de 2025

**COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
MODESTO LAFUENTE 63**

Estimados clientes:

En contestación a vuestra amable invitación, me es grato haceros llegar esta oferta sobre el asunto de referencia.

Para cualquier aclaración que pudierais necesitar, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludos muy atentamente.



M.R.O

Mundo Reformas y Obras S.L

INDICE

- 1. PROPUESTA ECONÓMICA**
- 2. ACLARACIONES Y COMENTARIOS**
- 3. CONDICIONES GENERALES**



M.R.O

Mundo Reformas y Obras S.L

Moraleja de En medio-28950-Madrid
C/ Huerta del Cura, 20
Teléfono: 671 473 163 (Jorge)
<https://mundoreformasyobras.com>
info@mundoreformasyobras.com

Sustitución de bajantes y ascendentes en patinillos.
C/ Modesto Lafuente, 63 - 28003 - Madrid

Presupuesto N° PJ.25.021.01

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
01.01	Ud.	Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m ² de superficie, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			4,00	37,48	149,92
01.02	M ² .	Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			7,00	33,06	231,42
01.03	Ud.	Suministro y colocación de puerta provisional, en los huecos realizados en los cuartos de baño, interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 600x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco al paramento.			
			2,00	202,10	404,20
01.04	Ud.	Suministro, montaje y desmontaje de tendido de trabajo, necesario para la aplicación de técnicas de trabajos verticales en los paramentos verticales de la fachadas, basadas en la progresión sobre cuerdas			

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
		semiestáticas homologadas, línea de vida, elementos de protección y anclajes auxiliares, que sirven de soporte para la realización de los trabajos en las medianerías, patios y fachadas, según Real Decreto 217/2044 de 12 de Noviembre, con p.p. de mano de obra, materiales, herramientas, medios auxiliares, medidas de protección colectivas e individuales. Equipo completo para trabajos en vertical, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anti caídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa porta equipo, incluso puntos de anclaje fijos, línea vertical sobre cable y línea vertical de seguridad, medido en m2 de fachada. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
			2,00	750,00	1.500,00
01.05	Ml.	Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de entre 26 y 100 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión.			
			48,00	122,53	5.881,44
01.06	Ml.	Desmontaje de tubería de distribución de agua, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			65,00	11,37	739,05
01.07	Ud.	Ayudas de albañilería a los trabajos de sustitución de bajantes, manguetones y ascendentes.			
			1,00	780,00	780,00
01.08	Ml.	Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.			
			36,00	35,92	1.293,12
01.09	Ml.	Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.			
			12,00	42,32	507,84
01.10	Ml.	Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.			
			6,00	26,38	158,28

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
01.11	Ud.	Válvula de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para tubería de ventilación primaria o secundaria, conectada al extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.			
			2,00	107,03	214,06
01.12	Ud.	Conexión del colector suspendido a la salida de cada vivienda, con los adaptadores necesarios.			
			22,00	26,95	592,90
01.13	Ml.	Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales			
			65,00	32,85	2.135,25
01.14	Ud.	Conexión de la ascendente a la salida de cada vivienda, con los adaptadores necesarios.			
			22,00	18,30	402,60
01.15	Ud.	Levantado de puerta interior metálica, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			2,00	37,48	74,96
01.16	M².	Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la ejecución de los trabajos de rehabilitación, en hoja de partición interior de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.			
			7,00	41,64	291,48
01.17	Ud.	Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.			
			4,00	58,49	233,96
01.18	M².	Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.			
			12,00	32,11	385,32
01.19	M².	Alicatado de huecos realizados en cuarto de baño, con azulejo similar al			

Código	Ud.	Denominación	Cantidad	Precio	Total
--------	-----	--------------	----------	--------	-------

existente, recibido con mortero cola y rejuntado con borada coloreada.

			3,00	68,95	206,85
01.20	Ud.	Limpieza final de obra.			
			1,00	300,00	300,00

Nota: Una vez en obra se certificarán las unidades realmente ejecutadas.

Opción: Si hay que sustituir alguna llave de paso, por mal funcionamiento se cobrarían a razón de 90,00 €/Ud.

Total presupuesto	16.482,65
Descuento comercial	0,00
Base imponible	16.482,65
I.V.A	10,00% 1.648,27
Total	18.130,92



M.R.O

Mundo Reformas y Obras S.L

2. ACLARACIONES Y COMENTARIOS A LA PROPUESTA ECONÓMICA.

- 1 La presente Propuesta Económica comprende el suministro, montaje, puesta en funcionamiento y pruebas de todos los elementos detallados en la misma.

3. CONDICIONES GENERALES.

La presente propuesta económica se ha realizado conforme a sus especificaciones, comprendiendo únicamente los conceptos descritos en la misma.

1. COSTE DE LA OFERTA
El coste total de la propuesta económica presentada asciende a la cantidad de:
Dieciocho mil ciento treinta con noventa y dos euros.
2. PLAZO DE EJECUCIÓN
Un mes.
3. CONDICIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
 - a. Todo trabajo o modificación no prevista que suponga un coste económico, solo será efectuado tras solicitud por escrito y valoración previa.
 - b. Los trabajos realizados en el exterior dependen de las condiciones meteorológicas que pueden provocar retrasos en los plazos previstos.
 - c. El suministro de agua y luz será por cuenta de la propiedad.
 - d. La recepción de nuestros trabajos deberá ser efectuada en un plazo máximo de 15 días después de finalizarlos.
 - e. No podrán imputarse a Mundo Reformas y Obras SL. cualquier retraso debido a incumplimientos de otros industriales.
4. VALIDEZ DE LA OFERTA
Tres meses a partir de la fecha de este presupuesto
5. PERMISOS Y LICENCIAS
Los gastos de permisos y licencias de obras serán con cargo a la propiedad, a no ser que se indique lo contrario en la oferta económica.
6. CONDICIONES DE PAGO.
30% a la firma del contrato.
Resto en pagos quincenales.
7. GARANTIAS
 - a. Todos nuestros trabajos están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil de 600.000 Euros.
 - b. El periodo de garantía será de 24 meses contra todo defecto de fabricación o montaje. Incluyendo reparaciones y recambios en caso necesario.
 - c. La garantía no cubre daños a terceros ni lucro cesante.

En caso de aceptación del presupuesto, deberán remitirnos la copia debidamente firmada.

La propiedad.

Mundo Reformas y Obras SL.