

PRESUPUESTO

FECHA: 19/01/2025

Juan Agudo Pedreño
DNI: 51173990W
C/ Olmo 20
CP: 28970 Humanes de Madrid

Presupuesto Ascendente Comunidad de Propietarios Modesto la Fuente 63

Trabajos a realizar en los patinillos B y C y A desmontar ascendentes de agua fría de hierro galvanizado de varias medidas de la 1º planta hasta la 7º planta de las tres letras y retirada de todo lo desmontado.

Montaje de ascendente en letra A desde la 1º planta hasta la 7º planta en tuberías de multicapa en las medidas que se describen en este presupuesto.

La general se recogerán las tres en la 1º planta con la tubería de multicapa de 50 mm e irá aislada con costilla armaflex de 50x9 los metros necesarios de tubería para su montaje y piezas necesarias y aislante necesario para las 3 letras A B y C.

La letra A se enganchará en la 1º planta se montará tubería de multicapa de 50 y se pondrá una T de 50x20x50 y en la toma de 20mm se enganchará en la llave de contador de entrada de la vivienda, se subirá a la 2º planta con tubo de 50 de multicapa se pondrá una T reducida 50x20x40 la de 20 seguirá hasta la llave de contador de la entrada a la vivienda, se subirá a la 3º planta de multicapa de 40 en la tercera se pondrá una T de 40x20x40 se realizará lo mismo que en las plantas descritas arriba indicadas enganchará al contador. Se subirá a la 4º planta con tubo de 40 mm se pondrá una T de 40x20x32 y en toma de 20mm se llevará a la entrada del contador de la vivienda y en la toma de 32 se subirá a la 5º planta donde se pondrá T de 32x20x32 y la toma de 20 se enganchará la llave de entrada de Contador y se subirá con 32 mm a la 6º planta se pondrá una T de 32x20x25 la toma de 20 se enganchará a la entrada del contador de la vivienda, la toma de 25 mm se subirá a la 7º planta y se impondrá una T de 25x20x25 la toma de 20mm se llevará a la llave de entrada del contador de la vivienda a la toma de 25 se le pondrá unos 80 cm de tubo de 25mm con una tapa que será para el golpe de ariete. Las tuberías iran aisladas con armaflex de las medidas necesarias en los metros necesarios más piezas y tubos de multicapa y soportación necesarios para su montaje. Se montarán las letras B y C la misma es tuberías de las mismas medidas y los mismos metros todo igual se dejará todo en perfecto estado de funcionamiento. Los patinillos tendrán que estar preparados con normas de seguridad para su montaje para hacer el trabajo.

Los trabajos realizados estarán garantizados dos años.
En este presupuesto no está incluida la albañilería ni bajadas.

Forma de pago se hablará con la comunidad antes de aceptarse el presupuesto.

Todo con materiales en mano de obra 14138€+1413,80€ (10 IVA)=15551,80€

