



RMV VERTICAL S.L TLF. 652610218 rmvvertical@gmail.com PPTO. 25/038 REF: 1803-25 MODESTO LAFUENTE 63(SUST. ASCENDENTES Y BAJANTES) Madrid, 19 de marzo de 2025	CLIENTE: OBRA EN LA CALLE: C.P. MODESTO LAFUENTE N° 63 MADRID ATT. Administración
---	--

PRESUPUESTO SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS ASCENDENTES Y BAJANTES EN PATINILLOS DEL EDIFICIO

1. ENCARGO OBJETO Y ANTECEDENTES

- 1.1. Antecedentes
- 1.2. Autor del encargo
- 1.3. Autor de la memoria Técnica
- 1.4. Emplazamiento
- 1.5. Solución adoptada
- 1.6. Condiciones de Obra

2. MEDICIONES

1.-ENCARGO OBJETO Y ANTECEDENTES

1.1 ANTECEDENTES

Según visita realizada al inmueble, se determinan las acciones necesarias a realizar para la subsanación de deficiencias encontradas en la misma, para beneficio de sus propietarios.

1.2 AUTOR DEL ENCARGO

Promotor: Comunidad de Propietarios

Dirección: C/ MODESTO LAFUENTE Nº 63

Población: MADRID

Contacto.

1.3. AUTOR DE LA MEMORIA TÉCNICA

Arquitecto colegiado de la Comunidad de Madrid en el caso de solicitarlo

1.4. EMPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS

MADRID

1.5. SOLUCIÓN ADOPTADA EN PRIMERA SOLUCIÓN

- Sustitución de tuberías ascendente (AF)
- Sustitución bajantes fibrocemento

Actuaciones en varias

- Colocación de medios de protección de personal
 - Limpieza, recogida de todos los restos
-

1.6 CONDICIONES DE OBRA

Para la realización de los correspondientes trabajos se han considerado como medios auxiliares, y sistemas de protección necesaria, o según determinación del departamento técnico correspondiente y utilización de sistemas para trabajos en altura

Los trabajos se realizarán previa solicitud de las licencias municipales correspondientes, o por acto comunicado.

1.6.1. INICIO Y DURACIÓN DE LOS TRABAJOS

Para la realización de la obra descrita se establece una duración estimada de 20 días

EL MATERIAL A UTILIZAR ES DE LA DISTINGUIDA CASA **WEBER, WÜRT SIKA, NORQUIMIA, PORLAND, JUNO, TITÁN LUX etc...**

En cualquier caso si se quiere abaratar costes se dispone de otras casas con importes más bajos y material de menor calidad no es aconsejable dada que la garantía es inferior

Al finalizar la obra si la propiedad lo estima se entregará una memoria fotográfica de toda la obra se debe solicitar antes de empezar

Para empezar la obra se solicita varios puntos muy importantes

- 1.- Llave de obra tanto de portal como de cubierta (en cualquier caso la disposición de un propietario dispuesto abrir la puerta) en la franja de nuestro horario de trabajo sea el momento que fuese.
- 2.- La disponibilidad de necesidades básicas como lo son la **luz y agua**
- 3.- Cuarto, trastero, o un lugar necesario para utilizarlo de habitación para guardar nuestros equipos y herramientas
- 4.- Cualquier duda o pregunta será al director de obra o a la empresa para evitar cualquier mal entendido en charlas con los operarios.



MEDICIONES

C/ MODESTO LAFUENTE N° 63

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP. 01	MEDIOS AUXILIARES			

P.1.1 Ud. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESCUELQUE VERTICAL

Instalación de sistema de protección de seguridad, en azotea cubiertas inclinadas o planas, equipo de protección individual colocación de cableado o sistemas de seguridad del personal en trabajos de altura, todo el equipo necesario para la realización de los trabajos que fueran necesarias de seguridad, para su reparación, y todo tipo de medios de seguridad.

Sistema utilizado para descuelgue vertical y trabajos de altura y forma según recomendaciones del INSHT y cumpliendo con – La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (art. 17 y 41). – REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

Nuestros operarios cuentan con formación específica en trabajos verticales y autorescate en suspensión.

No incluye tramitación o documentación de dirección facultativa por arquitecto colegiado en caso de necesitarlo.

Descuelgue vertical en fachadas de patinillos, para trabajos en ascendentes y bajantes.

Total cantidades

2,00

2,00

410

820,00

P.1.2 Ud. RECOGIDA DE RESTOS / LIMPIEZA DE OBRA (ASCENDENTES)

Limpieza de toda la zona de trabajo utilizada para su conservación recogida de todos los restos ocasionados por la obra y llevados a punto limpio, llevada a gestión de residuos de plástico o similar

Total cantidades

1,00

1,00

120

120,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES 940,00



RMV VERTICAL S.L. - C.I.F.: B-42998088- C/ OVIEDO 9 . 28914 Leganés - Madrid.

Inscrita en registro mercantil de Madrid según asiento 179 del diario 147, inscripción 1º de la hoja M-736489 al folio 162 del tomo 41570



CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP. 02	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS ASCENDENTES EN PATINILLOS			

P.2.1 Ud. DEMOLICIÓN DE TABIQUES EN PRIMERA PLANTA LETRAS A,B,C

Picado de paredes en zonas puntuales, correspondientes a las letras A, B, C, de la primera planta ubicadas en patinillos, para la acomoda de ascendente principal hacia las plantas superiores, demolición a base de medios manuales y mecánicos, apertura en medidas necesarias para acceso de personal a dicha zona.

No ha sido posible la visita de las primeras plantas de los edificios, por lo que el precio estipulado en esta partida es una estimación, queda sujeto a medición real.

Total cantidades

2,00

2,00

80,00

160,00

P.2.2 ml. FONTANERÍA/ SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS ASCENDENTES

Suministro y sustitución de tuberías ascendentes que actualmente dan servicio con tuberías de plomo / hierro.

Sustitución de tuberías de plomo/ hierro de servicio de AF, en patinillos para colocación de tubería de PPR / tubería multicapa, de 40mm a 32/25/20/16 mm, y posteriormente **revisión y colocación de 6 llaves de corte /esfera. e PN25 DN 40/20/16 DE "1" 1/**, o en su caso de diámetro necesario según la instalación. La colocación de llave de esfera o de corte se realizará en el interior de cada una de las viviendas, previa revisión de la zona a trabajar, correspondiente a cuartos de baño.

(No ha sido posible la visita de viviendas, por lo que no podemos valorar sustitución de baldosas, o instalaciones empotradas en interior de las misma, por lo que será necesario una visita para su valoración en cualquier caso para desestimar esta actuación, se hará la conexión en interior de patinillo con llave de corte).

Para la sustitución de tubería se precisa el corte de agua general de las letras correspondientes para su correcta instalación con un tiempo que puede superar de 4 a 6 horas indistintamente de las letras y tajos a trabajar.

Nota: Para la reparación de las tuberías ascendentes se realizará el corte de suministro de agua desde la llave general, previo aviso por medio de carteles informativos en zonas comunes y administración si fuese necesario.

No incluye trabajos de albañilería, alicatados o similares en interiores de viviendas

Se estima 2un. de tubería por patinillo, siendo un total de 48ml

Total cantidades

48,00

48,00

140

6.720,40



CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	----------	--------	---------

P.2.5 Ud. ALBAÑILERÍA/ TAPADO DE ZONAS DEMOLIDAS

Levantado de ladrillo, rasillón de 20x40x4 o en su caso con diámetro igual al actual revestimiento de las paredes abiertas a base de yeso, escayola o igual sistema de origen sobre paredes abiertas para la colocación de tubería de agua, guarnecido de yeso como una primera capa, seguido por la aplicación de emplaste, dejando la superficie lista para la aplicación de gotelé similar al actual, sellado de techos en caso de ser necesario y acabados de albañilería

Total cantidades

2,00

2,00

120

240,00

P.2.6 Ud. PINTURA INT/EXT. ZONAS PUNTUALES

Revestimiento de paredes a base de pintura plástica de interior sobre todo el paño de pared antes reparada, aplicación de dos manos en color similar al actual, en zonas necesarias. Incluso emplastecido o aplicación de gotelé si fuese necesario.

Total cantidades

2,00

2,00

80,00

160,00

P.2.7 ml. PROTECCION DE TUBERIAS

Revestimiento de PPR / MULTICAPA a base de protector de polietileno térmico en diámetro según montaje de tubería, color negro en cualquier caso coquilla gris en mediadas necesarias sujetas con bridas de PVC colocado en zonas exteriores

Total cantidades

48,00

48,00

7,50

360,00

TOTAL CAPÍTULO 02 SUSTITUCIÓN (AF) PATINILLOS 7.640,40



CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP. 03	SUSTITUCIÓN DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO EN PATINILLOS			

P.3.1 Ud. DESMONTAJE / MONTAJE DE BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES

- Desmontaje y retirada de 2un. de bajantes residuales de fibrocemento de 24ml c/u, utilización de EPI homologado para manipulación de amianto.
- Limpieza de toda la zona de trabajo utilizada para su conservación recogida de todos los restos ocasionados por la obra, las piezas retiradas se empaquetarán y precintarán inmediatamente, en bolsas adecuadas tipo big-bag o con plástico de 400 galgas de espesor mínimo, adecuadamente etiquetadas y llevados a pie de obra y posteriormente transportados por empresa autorizada. EL COSTE DE ESTA PARTIDA NO INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS DE AMIANTO.
- Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora.

En esta partida NO incluye picado de paredes, mochetas de viviendas o zonas interiores de viviendas (albañilería).

Patinillo 124ml (estimación)

Patinillo 224ml (estimación)

Total cantidades

48,00

48,00

80,74

3.875,00

P.3.2 Ud. DEMOLICIÓN / ALBAÑILERÍA EN ACOMETIDAS DE VIVIENDAS

Picado de zona puntual de acometida de bajante residual si fuera necesario, picado de perímetro de tuberías de injerto a base de medios manuales y mecánicos, dejando espacio libre para su posterior sustitución, reparación y sellado de agujero una vez finalizados los trabajos a base de mortero de cemento, sobre la zona picada anteriormente, fratasado y acabado sin reglado.

Patinillo 17un (estimación)

Patinillo 27un (estimación)

Total cantidades

14,00

14,00

70

980,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SUSTITUCIÓN BAJANTES FIBROCEMENTO..... 4.855,00



CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP. 04	GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO			

P.4.1 Ud. GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO (BAJANTES)

Recogida y gestión de residuos de fibrocemento de hasta 16 tramos de bajante de 3 ml cada tramo de hasta 90 mm de diámetro, siendo de fibrocemento con amianto, realizado en una sola actuación.

Retirada de acopio de residuos de fibrocemento por empresa especializada e inscrita en RERA, transporte de materiales de construcción que contienen Amianto. Transporte de los residuos de Amianto al vertedero de la Comunidad Autónoma correspondiente al de la ubicación los residuos, activación PROTOCOLO AMIANTO para la retirada de materiales de construcción con Amianto.

•La empresa especializada va a realizar la retirada de fibrocemento, material que contiene amianto y se considera no friable. Los materiales no friables no desprenden fibras a no ser que sea por la acción directa de máquinas o herramientas o por fractura. Estos trabajos, siguiendo las pautas de seguridad establecidas en el plan de trabajo para los correspondientes trabajos con amianto aprobado por Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid. Siguiendo este protocolo se busca eliminar o reducir al mínimo la exposición al amianto de los ocupantes de edificios, y se garantiza la adecuada eliminación de los residuos, así como la adecuada limpieza de las zonas de trabajo, a través de los métodos para evitar la dispersión de fibras de amianto.

INCLUYE EL CERTIFICADO DE RESIDUOS SE SOLICITA CON LA DIRECCIÓN EN LA QUE SE HACE LA RETIRADA DEL RESIDUO. Se enviará a la dirección de correo electrónico de contacto.

IMPORTANTE: LA GESTIÓN DE RESIDUOS ESTA GESTIONADA POR EMPRESA AJENA A RMV VERTICAL, EMPRESA ACREDITADA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE AMIANTO, EN TODO CASO SI LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LO DESEA, PUEDE REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIRECTAMENTE CON LA EMPRESA, SE ENVIARÁ CONTACTOS.

Total de 2 bajantes con medidas aprox. de 24 ml verticales cada una, siendo un total de 48ml de bajante.

Total cantidades

1,00

1,00

2.863,03

2.863,03

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO..... 2.863,03



PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

TOTAL CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES	940,00
TOTAL CAPÍTULO 02 SUSTITUCIÓN (AF) PATINILLOS	7.640,40
TOTAL CAPÍTULO 03 SUSTITUCIÓN BAJANTES FIBROCEMENTO PATINILLOS	4.855,00
TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO	2.863,03
TOTAL PRESUPUESTO	16.298,43

(IVA NO INCLUIDO 10% A COMUNIDADES)

IMPORTANTE,

LAS PARTIDAS DE TODO EL PRESUPUESTO PUEDEN SER OPCIONALES Y SE PODRAN ANULAR O SE PODRÁN VARIAR SEGÚN SU NECESIDAD EL PRESUPUESTO ESTA REFLEJADO A LA VISITA REALIZADA

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS



RMV VERTICAL S. L.

**AYUDANOS A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
NO IMPRIMAS SI ES REALMENTE NECESARIO
Y SI LO HACES IMPRIME SOLO LO QUE TE INTERESA**

NO Está incluido permisos o similares para la tramitación de permisos irán por cuenta de la Administración o Comunidad de propietarios en cualquier caso la empresa contratada se hace cargo según acuerdo mutuo

Los trabajos son los presupuestados cualquier tipo de trabajo añadido o fuera de este presupuesto de valorará según criterio de arquitecto y dirección facultativa de obra

En el caso de encontrar daños que no se aprecien a simple vista se pasará un informe de daños correspondientes a los trabajos a realizar con respectivo presupuesto el cual será valorado por comunidad previa reunión para la misma

Para el desarrollo de nuestros trabajos damos a conocer a nuestros clientes los productos a trabajar es por eso que adjuntamos las fichas técnicas con los materiales a utilizar en esta obra. Y el teléfono de nuestros proveedores

Nuestra empresa está cubierta por todos los seguros reglamentarios y que exige la ley basándose en la seriedad y profesionalidad de todos nuestros trabajos, altas de los trabajadores y cubiertos todos con un seguro de vida Seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 300 mil euros contratados con AXA Seguros y Reaseguros, S.A Seguridad social, seguro de muerte, y mutua patronal

Ya que estos trabajos conllevan más riesgos al exterior ante la ley con normativa a la seguridad y salud laboral está declarado que los trabajos en altura y de alto riesgo están obligados a que los operarios en alturas tendrán recibidos los cursos de capacitación para trabajos en altura.



De igual manera montaje y desmontaje de andamios requieren experiencia y formación adecuada ,Siendo así que los trabajos verticales en lugares accesibles o inaccesibles con andamios o sin andamios requieren su tiempo y proceso con dirección facultativa y coordinación de personal cualificado nuestra empresa cuanta gran cantidad de profesionales cada uno en una rama diferente.

Para el desarrollo de todos estos trabajos exigimos a nuestros clientes necesidades básicas como agua luz y un sitio para guardar nuestros equipos.

Precios orientativos

Los permisos y licencias de obra corren por cuenta de la comunidad de propietarios

En el caso de hacerse cargo la empresa el trámite tiene un valor de 840€ (Iva 21% no incluido), mediante el procedimiento de Declaración Responsable de actuaciones urbanísticas, incluido memoria descriptiva de las obras, presupuesto, planos de situación y de alzado y fotografías, los permisos de obra incluyen dirección facultativa de descuelgue vertical, en el caso de hacerse con andamios incluye todos los permisos necesarios en cuyo caso de hacerse cargo la empresa estos permisos serán emitidos por el Arquitecto de la empresa colegiado de la Comunidad de Madrid.

Garantía y forma de pago

La garantía de todos estos trabajos es de 2 años o dependiendo el fabricante del producto a utilizar. o el trabajo a realizar Tiempo estimado para ejercer la obra de 1 a 30 días después de aceptado y firmado el contrato

La duración del trabajo será de 20 días laborables como máximo dependiendo de los horarios, posibles enfermedades por trabajadores o días de fiesta.

Forma de pago

40 % Inicio de obra

30 % Mitad de obra.

30 % Finalizar la obra.

La forma de pago puede ser de mutuo acuerdo

Ofrecemos facilidades de pago hasta 3 meses sin intereses, o en su caso podemos ofrecer financiación por parte de nuestra entidad bancaria. (A consultar)

Los pagos serán por medio de domicilio o transferencia bancaria.

TOTAL PRESUPUESTO..... 16.298,43€

(IVA no Incluido)

El Precio que el Cliente ha de pagar es aquel que venga fijado en la Confirmación del Presupuesto y en la factura.

El pago se realizará bajo mutuo acuerdo, cuando así se hubiera convenido por escrito y en un plazo de 5 días una vez conforme con los trabajos realizados, no se podrá retener pago alguno, en cualquier caso, se dará comunicación a la empresa, para poder resolver cualquier problema que surgiera.

En caso de no recibirse el pago del cliente en la fecha debida, se aplicará el interés legal del 5% mensualmente incrementado sobre la cantidad final a abonar por concepto de demora, una vez se le haya notificado por escrito, pasado el 3º mes de demora se aplicará un recargo del 20% sobre la cantidad final pendiente de pago.

Este presupuesto tiene una validez de 3 meses desde la fecha de su emisión.



RMV VERTICAL S.L. - C.I.F.: B-42998088- C/ OVIEDO 9 . 28914 Leganés - Madrid.

Inscrita en registro mercantil de Madrid según asiento 179 del diario 147, inscripción 1º de la hoja M-736489 al folio 162 del tomo 41570



Un cordial saludo de quienes hacemos esta empresa.

CONTRATISTA

RMV VERTICAL SL Madrid, 19 de marzo de 2025
C/ Oviedo N°9
CP 28914 Leganés – Madrid
Tlf. 652 61 02 18

FIRMA Y FECHA

RMV VERTICAL S.L.
REHABILITACIÓN DE FACHADAS
CON Y SIN ANDAMIOS
Tlf: 652610218 - 675325579

CONTRATANTE

Ref. 1903-25 MODESTO LAFUENTE 63 (ASCENDENTES Y BAJANTES
C/ MODESTO LAFUENTE N° 63
MADRID
ADMINISTRACIÓN

FIRMA Y FECHA

NOTA: Para confirmar la aceptación de presupuesto, es obligatorio remitirnos la presente hoja debidamente firmada y sellada, con la fecha de aceptación de presupuesto.



RMV VERTICAL S.L. - C.I.F.: B-42998088- C/ OVIEDO 9 . 28914 Leganés - Madrid.

Inscrita en registro mercantil de Madrid según asiento 179 del diario 147, inscripción 1º de la hoja M-736489 al folio 162 del tomo 41570