



**CALLE MODESTO LAFUENTE N° 63
MADRID**

ALMAN Trabajos verticales sin andamios, S.L. C.I.F. B-85603348

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Libro 0 Tomo 26288 n° folio 70 Sección 8 hoja M-473724

Tels : 91 844 30 46 – 627 46 82 81



Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 1,800 Ed. Hormigueras, nave 11 – Local A

Tel/Fax: 91 844 30 46 – Móvil: 627 46 82 81

CLIENTE: Comunidad de propietarios.
A/A: Eduardo Sánchez Ruiz.
OBRA SITA EN: Calle Modesto Lafuente nº 63.
LOCALIDAD: Madrid **PROVINCIA:** Madrid
TELEFONO: 609.85.13.36

Estimados señores:

Adjunto les remito el presupuesto solicitado, espero sea de su agrado.

Para resolver cualquier duda que pueda surgirles o realizar alguna consulta sobre nuestro tipo de empresa, trabajo a realizar, condiciones de pago, licencias, materiales etc.. no dude en contactar con nosotros, les atenderemos con el mayor interés.

Les garantizamos el empleo de materiales de primera calidad y mano de obra a cargo de profesionales experimentados en este tipo de trabajos. Este trabajo será realizado bajo la supervisión del técnico correspondiente si fuera preciso. Además y con el fin de que la obra se realice a su total satisfacción, mantendremos un contacto permanente con la persona o personas que designen a tal efecto.

Espero, que consideren las condiciones de dicho presupuesto satisfactorias para su finca y así establecer en un futuro próximo, una relación comercial que será sin duda beneficiosas para ambas partes.

Sin otro particular les saluda atentamente,

Firma: M^a Jesús Dotor Valoria.

ALMAN Trabajos verticales sin andamios, S.L. C.I.F. B-85603348

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Libro 0 Tomo 26288 nº folio 70 Sección 8 hoja M-473724

Tels : 91 844 30 46 – 627 46 82 81

CLIENTE: Comunidad de propietarios.
A/A: Eduardo Sánchez Ruiz
OBRA SITA EN: Calle Modesto Lafuente nº 63.
LOCALIDAD: Madrid **PROVINCIA:** Madrid
TELEFONO: 609.85.13.36

PRESUPUESTO N°: 053/26

FECHA: 23.04.2026

DESCRIPCIÓN	PRECIO
<u>ACTUACIÓN 1: Instalación del descuelgue vertical.</u> <i>Partida nº 1.1.-</i> - Instalación de las líneas de descuelgue vertical, según ordenanzas de trabajo en la construcción, normas municipales y normativa de obligado cumplimiento vigentes en materia de seguridad. - Montaje y desmontaje de los medios auxiliares que sean necesarios para desprendimientos de escombros a la vía pública. - Acopio de material. <u>Material y mano de obra</u>	1.150 €



TRABAJOS VERTICALES SIN ANDAMIOS, S.L.

Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 1,800 Ed. Hormigueras, nave 11 – Local A

Tel/Fax: 91 844 30 46 – Móvil: 627 46 82 81

ACTUACIÓN 2: Lineal de ventana tiro de escalera patio interior.

Se va a actuar el lineal de la ventana localizada en el tiro de la escalera comunitaria por su cara exterior.

Partida nº 2.1.-

- Limpieza de todo el ventanal para poder sellar con la menor suciedad posible.

- Retirada en la medida de lo posible de toda la silicona suelta tanto en las ventanas como en la junta de la ventana con el paramento.

- Sellado de las juntas del tiro de ventanas con los paramentos verticales.

Material:

Masilla de poliuretano, marca Sika, modelo Sikaflex-11 FC. Es una masilla de elasticidad permanente, gran adherencia e impermeabilidad. Está especialmente indicada, para juntas entre tabiques y uniones sometidas a golpes y vibraciones. Color gris.

- Sellado de todas las juntas de las ventanas con silicona transparente.

- Limpieza final de las ventanas por su cara exterior.

46,2 m2

Material y mano de obra

2.610 €



TRABAJOS VERTICALES SIN ANDAMIOS, S.L.

Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 1,800 Ed. Hormigueras, nave 11 – Local A

Tel/Fax: 91 844 30 46 – Móvil: 627 46 82 81

ACTUACIÓN 3: Escombros.

Partida nº 3.1.-

- Evacuación de escombros en sacos, desde finca a contenedor normalizado, con carga y transporte a vertedero.

Material y mano de obra

35 €



TRABAJOS VERTICALES SIN ANDAMIOS, S.L.

Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 1,800 Ed. Hormigueras, nave 11 – Local A

Tel/Fax: 91 844 30 46 – Móvil: 627 46 82 81

RESUMEN ECONÓMICO DE LA OBRA

Actuación 1: Instalación descuelgue	1.150 €
Actuación 2: Ventana tiro escalera patio	2.610 €
Actuación 3: Escombros	35 €
TOTAL PRESUPUESTO	3.795 €

TRAMITACIONES E IMPUESTOS

NO SE INCLUYE:

- IVA 10%; 379,50 €
- Tasas; 450 €
- Impuestos de construcciones para la licencia de obra 3,75% del total del presupuesto; 142,31 €.
- Dirección facultativa del descuelgue vertical; 580 €.
- Gestión de trámites para licencia (declaración responsable); 260 €.

DATOS DE OBRA

1. Tiempo de duración del trabajo, 4 días hábiles aproximadamente.
2. Condiciones de pago, 50% al comienzo de la obra y 50% a la finalización de la misma.
3. Este presupuesto tendrá validez de 3 meses aproximadamente.

Condiciones de trabajo.

- El trabajo se realizará mediante el sistema de trabajos verticales, sin la utilización de andamios.
- ALMAN S.L. tiene al día todo lo referente a la evaluación de riesgos laborales, según ordenanza exigidas por el ordenamiento jurídico, y por lo tanto está inscrita en el registro de empresas acreditadas del sector de la construcción según el artículo 5 del real decreto 1109/2007 Ley 32/2006, con el nº de identificación registral 12-28-01 20123.
- ALMAN S.L. ejecutará las obras encargadas aportando su organización y medios, quedando la comunidad de propietarios, exenta de responsabilidad sobre el personal que realice los trabajos, a tales efectos ALMAN S.L. está al corriente de pagos tributarios y de Seguridad Social y además cuenta con los siguientes seguros:
 1. Seguro de responsabilidad Civil, por una cuantía de 600.000 €. El cual se responsabiliza de los desperfectos y daños, tanto a terceros como a trabajadores, que con objeto de su trabajo, puedan ocurrir.
 2. Todos sus trabajadores cuentan con el seguro obligatorio de accidente según convenio.
 3. Además del seguro obligatorio, todos los trabajadores tienen el certificado individual de seguro colectivo de accidentes corporales, por 60.000 €.
- ALMAN S.L. se responsabiliza de todos los desperfectos que puedan ocasionarse por su trabajo.
- La EMPRESA ALMAN S.L. no podrá asumir reparaciones, deficiencias o daños ocultos que no hayan podido ser apreciados antes del inicio del trabajo, no visibles o no apreciados antes de su ejecución o que pudiesen surgir durante la obra, ya que para la redacción de este presupuesto se hace una inspección ocular.
- Los escombros serán retirados y depositados en un vertedero controlado.
- El contratante deberá facilitar: luz, agua y un lugar donde guardar el material.
- Es obligación del contratante facilitar acceso, (parte superior) como salida (parte inferior) para la realización del trabajo contratado.
- El contratante acepta encargarse de retirar, todos aquellos mobiliarios que puedan estorbar para la realización de la obra, tales como cuerdas de tender, tiestos antenas parabólicas etc... Será por cuenta de cada vecino la protección de ventanas, peanas (sino se va a trabajar en ellas), persianas, aires acondicionados, antenas parabólicas, toldos, tiestos, tejadillos etc...